

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 1					
1		STOLARKA OKIENNA			
1	KNR 4-01 d.1 0354-03 analogia	Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 1 m2	szt.		
	O5	- ostrożny demontaż okien PCV wraz z podokiennikami wewnętrznymi	szt.	2.000	
	O6	2 1	szt.	1.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-05 analogia	Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
	O1	- ostrożny demontaż okien PCV wraz z podokiennikami wewnętrznymi	m ²	53.045	
	O2	2.57*1.72*12	m ²	10.062	
	O3	1.95*1.72*3	m ²	5.091	
	O4	1.48*1.72*2	m ²	4.610	
				RAZEM	72.808
3	KNR 0-19 d.1 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
	O5	- uwaga w pozycji należy uwzględnić obróbkę obsadzenia "na gotowo" ościeży wewnętrznych i zewnętrznych	m ²	1.630	
	O6	- w pozycji należy uwzględnić wszelkie nakłady związane z ewentualnym przywróceniem powierzchni przylegających ścian do stanu pierwotnego, tzn. uzupełnienie tynków, gładzi, okładzin wewnętrznych, powłok malarskich	m ²	0.938	
		- przed realizacją Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru z natury			
		- pakiety trzyszybowe, profil sześciokomorowy, okna spełniające parametry okien dla budynków użyteczności publicznej			
		- skrzydła okien rozwierno-uchylne			
		0.57*1.43*2			
		1.34*0.70*1			
				RAZEM	2.568
4	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
	O4	- uwaga w pozycji należy uwzględnić obróbkę obsadzenia "na gotowo" ościeży wewnętrznych i zewnętrznych	m ²	4.610	
		- w pozycji należy uwzględnić wszelkie nakłady związane z ewentualnym przywróceniem powierzchni przylegających ścian do stanu pierwotnego, tzn. uzupełnienie tynków, gładzi, okładzin wewnętrznych, powłok malarskich			
		- przed realizacją Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru z natury			
		- pakiety trzyszybowe, profil sześciokomorowy, okna spełniające parametry okien dla budynków użyteczności publicznej			
		- skrzydła okien: jedno skrzydło rozwierno-uchylne i jedno skrzydło uchylne			
		1.34*1.72*2			
				RAZEM	4.610
5	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
	O3	- uwaga w pozycji należy uwzględnić obróbkę obsadzenia "na gotowo" ościeży wewnętrznych i zewnętrznych	m ²	5.091	
		- w pozycji należy uwzględnić wszelkie nakłady związane z ewentualnym przywróceniem powierzchni przylegających ścian do stanu pierwotnego, tzn. uzupełnienie tynków, gładzi, okładzin wewnętrznych, powłok malarskich			
		- przed realizacją Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru z natury			
		- pakiety trzyszybowe, profil sześciokomorowy, okna spełniające parametry okien dla budynków użyteczności publicznej			
		- skrzydła okien: jedno skrzydło rozwierno-uchylne i jedno skrzydło uchylne			
		1.48*1.72*2			
				RAZEM	5.091
6	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
	O1	- uwaga w pozycji należy uwzględnić obróbkę obsadzenia "na gotowo" ościeży wewnętrznych i zewnętrznych	m ²	53.045	
	O2	- w pozycji należy uwzględnić wszelkie nakłady związane z ewentualnym przywróceniem powierzchni przylegających ścian do stanu pierwotnego, tzn. uzupełnienie tynków, gładzi, okładzin wewnętrznych, powłok malarskich	m ²	10.062	
		- przed realizacją Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru z natury			
		- pakiety trzyszybowe, profil sześciokomorowy, okna spełniające parametry okien dla budynków użyteczności publicznej			
		- skrzydła okien: dwa skrajne skrzydła rozwierno-uchylne i jedno środkowe skrzydło uchylne			
		2.57*1.72*12			
		1.95*1.72*3			
				RAZEM	63.107
7	kalk. własna	Dostarczenie i montaż nawiewników higrosterowanych w oknach	szt.		
d.1		22	szt.	22.000	

