
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie.
ADRES INWESTYCJI:	22-500 Hrubieszów, ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11
NAZWA INWESTORA:	Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ADRES INWESTORA:	ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin
BRANŻE:	Roboty budowlane i instalacyjne
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
budowlana	Marcin Iwanek
DATA OPRACOWANIA:	04.2024

Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KSNR 2 1003-08 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m2		
	D1	0,9 * 2,05 * 29	m2	53,51	
	D1A	0,9 * 2,05 * 1	m2	1,85	
	D2	0,9 * 2,05 * 8	m2	14,76	
	D3	1,4 * 2,05 * 1	m2	2,87	
	D4	0,9 * 2,05 * 3	m2	5,54	
	D5	0,8 * 2,05 * 1	m2	1,64	
	DS	1,0 * 2,1 * 2	m2	4,20	
				RAZEM	84,37
2	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2,0 m2	szt.		
	Drzwi naświetla	29 + 1 + 8 + 1 + 3 + 1 + 2 2	szt. szt.	45,00 2,00	
				RAZEM	47,00
3	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka i rozkucie ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
	parter	0,15 * 0,15 * (2,05 * 6 + 1,5 * 6) + 0,28 * 0,15 * (2,05 * 2 + 1,5 * 2)	m3	0,78	
	piętro I	0,15 * 0,15 * (2,05 * 7 + 1,5 * 7) + 0,28 * 0,15 * (2,05 * 3 + 1,5 * 3)	m3	1,01	
	piętro II	0,15 * 0,15 * (2,05 * 7 + 1,5 * 7) + 0,28 * 0,15 * (2,05 * 3 + 1,5 * 3)	m3	1,01	
	piętro III	0,15 * 0,15 * (2,05 * 7 + 1,5 * 7) + 0,28 * 0,15 * (2,05 * 3 + 1,5 * 3)	m3	1,01	
				RAZEM	3,81
4	KNR-W 4- 01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
	piętro I	0,15 * (2,5 * 1,8 - 0,8 * 2,1)	m3	0,42	
	piętro II	0,15 * (2,5 * 1,8 - 0,8 * 2,1)	m3	0,42	
	piętro III	0,15 * (2,5 * 1,8 - 0,8 * 2,1)	m3	0,42	
				RAZEM	1,26
5	KNR AT-13 0105-07	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłozę z cegły	m		
	parter	2,0 * 2	m	4,00	
				RAZEM	4,00
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	parter	0,15 * 1,0 * 6 + 0,28 * 1,0 * 2	m2	1,46	
	piętro I	0,15 * 1,0 * 7 + 0,28 * 1,0 * 3 + 0,15 * 1,8	m2	2,16	
	piętro II	0,15 * 1,0 * 7 + 0,28 * 1,0 * 3 + 0,15 * 1,8	m2	2,16	
	piętro III	0,15 * 1,0 * 6 + 0,28 * 1,0 * 3 + 0,15 * 1,8	m2	2,01	
				RAZEM	7,79
7	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych z parteru	m3		
	Drzwi rozkucia	12 * 2,0 * 0,05 0,15 * 0,15 * (2,05 * 6 + 1,5 * 6) + 0,28 * 0,15 * (2,05 * 2 + 1,5 * 2) + 0,1 * 0,05 * 2 * 2	m3 m3	1,20 0,80	
	ściany posadzki	(0,15 * 1,0 * 6 + 0,28 * 1,0 * 2) * 0,03	m3	0,04	
				RAZEM	2,04

Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych z piętra I	m3		
	Drzwi	11 * 2,0 * 0,05	m3	1,10	
	rozkucia	0,15 * 0,15 * (2,05 * 7 + 1,5 * 7) + 0,28 * 0,15 * (2,05 * 3 + 1,5 * 3)	m3	1,01	
	ściany	0,15 * (2,5 * 1,8 - 0,8 * 2,1)	m3	0,42	
	posadzki	(0,15 * 1,0 * 7 + 0,28 * 1,0 * 3 + 0,15 * 1,8) * 0,03	m3	0,06	
				RAZEM	2,59
9	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych z piętra II	m3		
	Drzwi	12 * 2,0 * 0,05	m3	1,20	
	rozkucia	0,15 * 0,15 * (2,05 * 7 + 1,5 * 7) + 0,28 * 0,15 * (2,05 * 3 + 1,5 * 3)	m3	1,01	
	ściany	0,15 * (2,5 * 1,8 - 0,8 * 2,1)	m3	0,42	
	posadzki	(0,15 * 1,0 * 7 + 0,28 * 1,0 * 3 + 0,15 * 1,8) * 0,03	m3	0,06	
				RAZEM	2,69
10	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych z piętra III	m3		
	Drzwi	10 * 2,0 * 0,05	m3	1,00	
	rozkucia	0,15 * 0,15 * (2,05 * 7 + 1,5 * 7) + 0,28 * 0,15 * (2,05 * 3 + 1,5 * 3)	m3	1,01	
	ściany	0,15 * (2,5 * 1,8 - 0,8 * 2,1)	m3	0,42	
	posadzki	(0,15 * 1,0 * 6 + 0,28 * 1,0 * 3 + 0,15 * 1,8) * 0,03	m3	0,06	
				RAZEM	2,49
11	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją samochodem samowyładowczym na odległość wg uznania Wykonawcy	m3		
		poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10	m3	9,81	
				RAZEM	9,81
2		Roboty wykończeniowe			
12	KNPnRPDE 57-121a	Wiercenie otworów o śr. do 10 mm wiertarką elektryczną w murze	otw.		
		37 * 5	otw.	185,00	
				RAZEM	185,00
13	KNR 2-02 0409-03 analogia	Nadbitki - montaż i demontaż kantówki przy napdprożach wraz z prętami	szt		
		37 * 2	szt	74,00	
				RAZEM	74,00
14	KNR 9-17 0109-01	Nadproża prefabrykowane	szt		
	parter	10	szt	10,00	
	piętro I	13	szt	13,00	
	piętro II	13	szt	13,00	
	piętro III	11	szt	11,00	
				RAZEM	47,00
15	KNR 19-01 0339-10	Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego o gr. 12 cm	m2		
	parter	0,9 * 2,1	m2	1,89	
				RAZEM	1,89
16	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.15 * 2	m2	3,78	

Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,78
17	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
	piętero I	1,7 * 2,5 - 0,9 * 2,0 + 0,9 * 2,0	m2	4,25	
	piętero II	1,7 * 2,5 - 0,9 * 2,0	m2	2,45	
	piętero III	1,7 * 2,5 - 0,9 * 2,0 + 1,15 * 0,5	m2	3,03	
				RAZEM	9,73
18	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m2		
		poz.17	m2	9,73	
				RAZEM	9,73
19	NNRNKB 202 2805- 06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
	parter	0,15 * 1,0 * 6 + 0,28 * 1,0 * 2	m2	1,46	
	piętro I	0,15 * 1,0 * 7 + 0,28 * 1,0 * 3 + 0,15 * 1,8	m2	2,16	
	piętro II	0,15 * 1,0 * 7 + 0,28 * 1,0 * 3 + 0,15 * 1,8	m2	2,16	
	piętro III	0,15 * 1,0 * 6 + 0,28 * 1,0 * 3 + 0,15 * 1,8	m2	2,01	
				RAZEM	7,79
20	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.16 + poz.17 * 2	m2	23,24	
				RAZEM	23,24
21	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne przed malowaniem	m2		
		poz.20	m2	23,24	
				RAZEM	23,24
22	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.21	m2	23,24	
	wokół drzwi	42 * (0,5 * 2,05 * 4 + 2,0 * 0,5 * 2)	m2	256,20	
				RAZEM	279,44
3		Stolarka			
23	KNR-W 2- 02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane - D1, D1A, D4, D5	m2		
	D1	0,9 * 2,05 * 29	m2	53,51	
	D1A	0,9 * 2,05 * 1	m2	1,85	
	D4	0,9 * 2,05 * 3	m2	5,54	
	D5	0,8 * 2,05 * 1	m2	1,64	
				RAZEM	62,54
24	KNR-W 2- 02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane stałe - D2, D3	m2		
	D2	0,9 * 2,05 * 8	m2	14,76	
	D3	1,4 * 2,05 * 1	m2	2,87	
				RAZEM	17,63
25	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
	D1	0,9 * 2,05 * 29	m2	53,51	
	D1A	0,9 * 2,05 * 1	m2	1,85	
	D2	0,9 * 2,05 * 8	m2	14,76	
	D5	0,8 * 2,05 * 1	m2	1,64	

Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	71,76
26	KSNR 2 1002-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych z szybą o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończonych	m2		
	D3	1,4 * 2,05 * 1	m2	2,87	
	D4	0,9 * 2,05 * 3	m2	5,54	
				RAZEM	8,41
27	kalk. własna	Dopłata za akcesoria skrzydłowe do drzwi płytowych (zamek, wkładka)	szt		
		43	szt	43,00	
				RAZEM	43,00
28	kalk. własna	Dopłata za skrzydło akustyczne	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
29	kalk. własna	Dopłata za podcięcie wentylacyjne	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
30	kalk. własna	Dopłata za samozamykacz	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
31	KNR 2-02 1204-05 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe antywłamaniowe kpl wg specyfikacji - DS	m2		
	DS	1,0 * 2,1 * 2	m2	4,20	
				RAZEM	4,20