
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261910-6	Naprawa dachów
45261420-4	Uszczelnianie dachu
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45443000-4	Roboty elewacyjne
NAZWA INWESTYCJI:	Remont budynku urzędu skarbowego we Włodawie
ADRES INWESTYCJI:	22-200 Włodawa, ul. Czworobok 18/24
NAZWA INWESTORA:	Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ADRES INWESTORA:	ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin

BRANŻE: Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża budowlana Marcin Iwanek

DATA OPRACOWANIA: 11.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont budynku urzędu skarbowego we Włodawie					
1		Pokrycie dachu			
1	KNR 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
2	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		11,9 + 22,5 + 15,4 + 15,0 + 3,6 + 7,5	m	75,90	
				RAZEM	75,90
3	KNR 4-01 0533-04	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie łątek o powierzchni do 0.01 m2	m2		
		0,4 * 20	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
7	KNR-W 2- 02 0510-02	Pokrycie dachów blachą miedzianą grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2		
		poz.5 <30 m2>	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
8	KNR-W 2- 02 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. od 15 cm - z blachy miedzianej	m		
		poz.6 <10 m>	m	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR-W 2- 02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m2		
		poz.4 <5 m2>	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
10	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją samochodem samowyładowczym na odległość wg uznania Wykonawcy	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Gzyms wieńczący			
11	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		0,5 * (2,5 + 1,5 + 0,5 + 0,7)	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
12	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.11 <2,6 m2>	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
13	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.11 <2,6 m2>	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
14	KNNR-W 3 0304-01	Przemurowanie ciągle pęknięć w ścianach z cegły o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
		poz.11 <2,6 m2>	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
16	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
17	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		poz.11 <2,6 m2>	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
18	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne pow. gzymsów	m2		
		poz.11 <2,6 m2>	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
19	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m2		
		poz.11 <2,6 m2>	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
20	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.11 <2,6 m2>	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
21	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m2		
		poz.11 <2,6 m2>	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
22		Szablon gzymsu			
		1		1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 4-01 0315-04	Rekonstrukcja gzymsów	m3		
		$(2,5 + 1,5 + 0,5 + 0,7) * 0,3 * 0,5 * 0,8$	m3	0,62	
				RAZEM	0,62
24	KNR 9-21 0106-02	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji (gzymsu) wodą zimną	m2		
		$75 * 0,5$	m2	37,50	
				RAZEM	37,50
25	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne pow. gzymsów	m2		
		poz.24 <37,5 m2>	m2	37,50	
				RAZEM	37,50
26	KNR AT-26 0303-01	Malowanie dwukrotnie farbą krzemianową - aplikacja ręczna	m2		
		poz.24 <37,5 m2>	m2	37,50	
				RAZEM	37,50
3		Kominy			
27	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża czapek betonowych	m2		
		$0,6 * 1,4 * 3 + 0,6 * 1,8 * 3$	m2	5,76	
				RAZEM	5,76
28	KNR 19-01 0333-04	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. do 0,5 m3 w jednym miejscu	m3		
		0,2	m3	0,20	
				RAZEM	0,20
29	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - komin uszkodzony	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
30	KNR 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		poz.29 <2 m2>	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
31	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne pow. kominów	m2		
		$(0,5 * 2 + 1,2 * 2) * 0,7 * 3 + (0,5 * 2 + 1,6 * 2) * 0,7 * 3 +$ poz.27 <5,76 m2>	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
32	KNR AT-27 0104-01 analogia	Wyrównanie podłoża zaprawą wodoszczelną	m2		
		poz.31 <21,72 m2>	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
33	KNR AT-27 0204-01 analogia	Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe i poziome, warstwa gr. 2 mm	m2		
		poz.32 <21,72 m2>	m2	21,72	
				RAZEM	21,72

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNNR 5 0721-03	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość do 3 cm - kapinosy	m		
		$(0,6 * 2 + 1,4 * 2) * 3 + (0,6 * 2 * 1,8 * 2) * 3$	m	24,96	
				RAZEM	24,96
35	KNR AT-26 0303-01	Malowanie dwukrotnie farbą krzemianową - aplikacja ręczna	m2		
		poz.33 <21,72 m2>	m2	21,72	
				RAZEM	21,72
36	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne	szt.		
		54	szt.	54,00	
				RAZEM	54,00
4		Belki balkonowe			
37	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2		
		3,5 * 1,5 * 2	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
38	ZKNR C-2 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe	m2		
		1 * 2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
39	ZKNR C-2 0806-07	Przygotowanie podłoża. Wykucie z betonu elementów stalowych - ręcznie	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
40	ZKNR C-2 0806-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie elementów stalowych - ręcznie	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
41	ZKNR C-2 0807-05	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne drobnych elementów	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
42	ZKNR C-2 0808-01	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu do B 15	m2		
		poz.38 <2 m2>	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
43	ZKNR C-2 0809-01	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15	dm3		
		poz.38 <2 m2>	dm3	2,00	
				RAZEM	2,00
44	ZKNR C-2 0815-07	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego betonu na gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia sufitowa	m2		
		poz.38 <2 m2> * 2	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
45	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne pow. balkonów	m2		
		poz.37 <10,5 m2>	m2	10,50	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,50
46	KNR AT-26 0303-01	Malowanie dwukrotnie farbą krzemianową - aplikacja ręczna	m2		
		poz.37 <10,5 m2>	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
5		Pomieszczenia			
47	KNR AT-27 0101-10 analogia	Skucie luźnych tynków, powłok malarskich - oczyszczenie powierzchni	m2		
		1,5 * 3,0	m2	4,50	
				RAZEM	4,50
48	KNR 19-01 1301-05	Zagruntowanie powierzchni tynków mydłem	m2		
		poz.47 <4,5 m2>	m2	4,50	
				RAZEM	4,50
49	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.47 <4,5 m2>	m2	4,50	
				RAZEM	4,50
50	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne ścian pomieszczeń	m2		
		3,0 * 4,0 * 4 + 4,0 * 4,0	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
51	KNR AT-26 0303-01	Malowanie dwukrotnie farbą krzemianową - aplikacja ręczna	m2		
		poz.50 <64 m2>	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
6		Rusztowania			
52	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		75 * 8,0	m2	600,00	
				RAZEM	600,00
53	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 37, 38, 42, 43, 44, 46)			