

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont ogrodzenia od strony południowej			
1.1		remont podmurówki betonowej			
1	KNR 2-31 d.1. 0807-03 1 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej od strony ulicy pasem szer. 0,5 m - rozbiórka z odzyskiem do ponownego ułożenia 24.14	m ²		
			m ²	24.140	
				RAZEM	24.140
2	KNR 4-01 d.1. 0104-02 1	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - odkopanie podmurówki wzdłuż chodnika przez oraz odcinka w trawniku 3.365	m ³		
			m ³	3.365	
				RAZEM	3.365
3	ZKNR C-1 d.1. 0401-02 1 analogia	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 50.909	m ²		
			m ²	50.909	
				RAZEM	50.909
4	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.764	m ³		
			m ³	0.764	
				RAZEM	0.764
5	KNR 4-01 d.1. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.764	m ³		
			m ³	0.764	
				RAZEM	0.764
6	KNR BC-02 d.1. 0201-02 1	Czyszczenie ręczne pionowych, powierzchni betonowych - w części nad gruntem 50.909	m ²		
			m ²	50.909	
				RAZEM	50.909
7	KNR BC-02 d.1. 0201-02 1	Czyszczenie ręczne pionowych, powierzchni betonowych - w części poniżej gruntu od strony ulicy 16.824	m ²		
			m ²	16.824	
				RAZEM	16.824
8	KNR K-04 d.1. 0101-01 1 analogia	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni 67.733	m ²		
			m ²	67.733	
				RAZEM	67.733
9	KNR BC-02 d.1. 0210-02 1	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych 67.733	m ²		
			m ²	67.733	
				RAZEM	67.733
10	KNR BC-02 d.1. 0211-02 1	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków 5 mm 67.733	m ²		
			m ²	67.733	
				RAZEM	67.733
11	KNR BC-02 d.1. 0211-04 1	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku 67.733	m ²		
			m ²	67.733	
				RAZEM	67.733
12	KNR 0-40 d.1. 0104-02 1	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian betonowych - hydroizolacja muru betonowego - grunt rzadki 67.733	m ²		
			m ²	67.733	
				RAZEM	67.733
13	KNR 0-40 d.1. 0104-02 1	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian betonowych - hydroizolacja muru betonowego - szlam gęsty x2 Krotność = 2 67.733	m ²		
			m ²	67.733	
				RAZEM	67.733
14	KNR K-04 d.1. 0103-07 1	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach 67.733	m ²		
			m ²	67.733	
				RAZEM	67.733

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-40 d.1. 0212-01 1	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
		67.733	m ²	67.733	
				RAZEM	67.733
16	KNR 0-40 d.1. 0212-04 1	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - malowanie powyżej gruntu - farba hydrofobowa	m ²		
		50.909	m ²	50.909	
				RAZEM	50.909
17	KNR 4-01 d.1. 1212-08 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną elementów ogrodzenia z prętów ozdobnych	m ²		
		77.09	m ²	77.090	
				RAZEM	77.090
18	KNR 4-01 d.1. 1212-28 1 analogia	Dwukrotne malowanie rur o średnicy do 50 mm - malowanie farbą antykorozyjną słupków ogrodzenia	m		
		32.48	m	32.480	
				RAZEM	32.480
19	KNR 4-01 d.1. 1212-34 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą o średnicy do 200 mm - malowanie farbą antykorozyjną słupów przybramowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 d.1. 0105-02 1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		3.365	m ³	3.365	
				RAZEM	3.365
21	KNR 2-31 d.1. 0511-02 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie nawierzchni z kostki - kostka z rozbiórki	m ²		
		24.14	m ²	24.140	
				RAZEM	24.140
1.2		remont czapki z elementów prefabrykowanych			
22	KNR K-04 d.1. 0403-01 2	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - oczyszczenie czapki	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
23	KNR K-04 d.1. 0101-01 2 analogia	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni czapki	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
24	KNR 19-01 d.1. 0326-01 2 analogia	Uzupełnienie spoinowania elementów czapki - wsp. do R-50%	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
25	KNR K-04 d.1. 0403-03 2	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
2		Remont ogrodzenia od strony - wschodniej zachodniej i północnej			
26	KNR 4-01 d.2 0212-04 analogia	Rozbiórka betonowych czapek - rozebranie istniejącej czapki betonowej	m ²		
		39.831	m ²	39.831	
				RAZEM	39.831
27	KNR 4-01 d.2 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok do 1.5 m w gr. kat. III - odkopanie podmurówki na zewnątrz odcinka ogrodzenia od strony północnej - przyjmuje się szacunkowo 1/2 długości na gł. 40 cm	m ³		
		3.629	m ³	3.629	
				RAZEM	3.629
28	ZKNR C-1 d.2 0401-02 analogia	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2	m ²		
		79.471	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
29	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.184	m ³	3.184	
				RAZEM	3.184
30	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.764	m ³		
			m ³	0.764	
				RAZEM	0.764
31	KNR BC-02 d.2 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych, powierzchni betonowych	m ²		
		79.471	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
32	KNR K-04 d.2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni	m ²		
		79.471	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
33	KNR BC-02 d.2 0210-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych	m ²		
		79.471	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
34	KNR BC-02 d.2 0211-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
		79.471	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
35	KNR BC-02 d.2 0211-04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku	m ²		
		79.471	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
36	KNR 0-40 d.2 0104-02	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiekającej - uszczelnienie ścian betonowych - hydroizolacja muru betonowego - grunt rzadki	m ²		
		79.471	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
37	KNR 0-40 d.2 0104-02	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiekającej - uszczelnienie ścian betonowych - hydroizolacja muru betonowego - szlam gęsty x2	m ²		
		79.471	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
38	KNR K-04 d.2 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapiać jedną warstwę siatki na ścianach	m ²		
		79.471	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
39	KNR 0-40 d.2 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
		79.471	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
40	KNR 0-40 d.2 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
		79.471	m ²	79.471	
				RAZEM	79.471
41	KNR 2-02 d.2 0923-04 analogia	Spadki pod obróbki z zaprawy - wyrównanie powierzchni pod ułożenie elementów ceramicznych prefabrykowanych nowej czapki	m ²		
		31.446	m ²	31.446	
				RAZEM	31.446
42	KNR 2-02 d.2 2103-03 analogia	Montaż elementów prefabrykowanych betonowych czapki na podmurówce - elementy betonowe w kolorze dopasowanym do ogrodzenia od strony południowej - wsp. do R-50%	m		
		104.82	m	104.820	
				RAZEM	104.820
43	KNR 4-01 d.2 1212-11 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek plecionych z ramkami stalowymi - malowanie farbą antykorozyjną przęsła ogrodzenia z siatki w ramach stalowych z kątownika	m ²		
		144.27	m ²	144.270	
				RAZEM	144.270
44	KNR 4-01 d.2 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie rur o średnicy do 50 mm - malowanie farbą antykorozyjną słupków ogrodzenia	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
45	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		3.629	m ³	3.629	
				RAZEM	3.629

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.629
3		Przełożenie nawierzchni z kostki			
3.1		zapalisko przy kracie ściekowej od strony wschodniej			
46	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z odzyskiem do ponownego ułożenia	m ²		
d.3. 0807-03					
1	analogia				
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
47	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - regulacja ustawienia kraty ściekowej	szt.		
d.3. 1409-02					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - uzupełnienie podbudowy	m ²		
d.3. 0105-05					
1		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
49	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - dopłata za 2 cm	m ²		
d.3. 0105-06					
1		Krotność = 2			
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
50	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie nawierzchni z kostki - kostka z rozbiórki	m ²		
d.3. 0511-02					
1		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3.2		nawierzchnia chodnika przed wejściem głównym			
51	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z odzyskiem do ponownego ułożenia	m ²		
d.3. 0807-03					
2	analogia				
		28.4	m ²	28.400	
				RAZEM	28.400
52	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - uzupełnienie podbudowy	m ²		
d.3. 0105-05					
2		28.4	m ²	28.400	
				RAZEM	28.400
53	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - dopłata za 2 cm	m ²		
d.3. 0105-06					
2		Krotność = 2			
		28.4	m ²	28.400	
				RAZEM	28.400
54	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie nawierzchni z kostki - kostka z rozbiórki	m ²		
d.3. 0511-02					
2		28.4	m ²	28.400	
				RAZEM	28.400
3.3		nawierzchnia wzdłuż ogrodzenia od strony zachodniej i północnej			
55	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z odzyskiem do ponownego ułożenia	m ²		
d.3. 0807-03					
3	analogia				
		30.592	m ²	30.592	
				RAZEM	30.592
56	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3. 0105-05					
3		30.592	m ²	30.592	
				RAZEM	30.592
57	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - dopłata za 2 cm	m ²		
d.3. 0105-06					
3		Krotność = 2			
		30.592	m ²	30.592	
				RAZEM	30.592
58	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie nawierzchni z kostki - kostka z rozbiórki	m ²		
d.3. 0511-02					
3		30.592	m ²	30.592	
				RAZEM	30.592