

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim - 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Rolnicza 17
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ADRES INWESTORA : 20-883 Lublin, ul. Tadeusza Szeligowskiego 24
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : roboty budowlane

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont ogrodzenia frontowego			
1	KNR 2-31 d.1 1303-04	Odnawianie farbą ogrodzeń w ramach z kątowników o rozstawie słupków do 3.0 m i wys. 1.5 m 83.00	m m	83.000	
				RAZEM	83.000
2	KNR AT-26 d.1 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 83.00*0.35*2	m ² m ²	58.100	
				RAZEM	58.100
3	KNR AT-26 d.1 0201-02	Tynki na murkach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa 83.00*0.35*2	m ² m ²	58.100	
				RAZEM	58.100
4	KNR AT-26 d.1 0201-04	Tynki na murkach nakładane ręcznie 83.00*0.35*2	m ² m ²	58.100	
				RAZEM	58.100
2		Demontaż istniejącego ogrodzenia z przygotowaniem terenu			
5	KNR 2-25 d.2 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 188.00*1.50	m ² m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
6	KNR 2-21 d.2 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 188.00*0.50	m ² m ²	94.000	
				RAZEM	94.000
7	KNR 2-01 d.2 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0.0188	ha ha	0.019	
				RAZEM	0.019
8	KNR 2-21 d.2 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 20.00	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
3		Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych			
9	KNR 2-01 d.3 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) 188/2.5	dół. dół.	75.200	
				RAZEM	75.200
10	KNR 4-01 d.3 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycz- nego - betonowanie stóp słupków w gruncie 0.30*0.30*0.70*75.2	m ³ m ³	4.738	
				RAZEM	4.738
11	KNR 2-31 d.3 0702-01	Słupki stalowe do ogrodzeń z siatki - montaż 76	szt. szt.	76.000	
				RAZEM	76.000
12	KNNR 6 d.3 0404-02	Podmurówka prefabrykowana betonowa (deska z wibrobetonu) o wysokości 20 cm wraz z łącznikami przysłupkowymi 75	szt. szt.	75.000	
				RAZEM	75.000
13	KNR 2-02 d.3 1803-02	Montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 1.7 m na gotowych słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 188.00	m m	188.000	
				RAZEM	188.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	604.9152		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	4.8091		4.8091			
2.	deska z wibrobetonu wysokości 20cm - podmurówka prefabrykowana betonowa Joniec DX20/249	szt	75.0000		75.0000			
3.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	8.1672		8.1672			
4.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	7.5945		7.5945			
5.	linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm	m	586.5600		586.5600			
6.	Łącznik deski prosty wys. 20 cm	szt	75.0000		75.0000			
7.	obrzutka	kg	359.0580		359.0580			
8.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	2.0501		2.0501			
9.	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2.8 mm	m ²	330.8800		330.8800			
10.	Słupek ogrodzeniowy z rur stalowych	m	220.4000		220.4000			
11.	tynk cem.-wapienny	kg	1196.8600		1196.8600			
12.	woda	m ³	0.3800		0.3800			
13.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	mieszarka do zapraw	m-g	8.7150		
2.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	5.8800		
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2.8200		
4.	środek transportowy	m-g	3.3222		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	Remont ogrodzenia frontowego							
2	Demontaż istniejącego ogrodzenia z przygotowaniem terenu							
3	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 4	Remont ogrodzenia frontowego					
2	5 - 8	Demontaż istniejącego ogrodzenia z przygotowaniem terenu					
3	9 - 13	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: