
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia łazienki na I piętrze w budynku Urzędu Skarbowego w Kraśniku
ADRES INWESTYCJI : Kraśnik, ul. Kościuszki 5
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

DATA OPRACOWANIA : Maj 2020

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2020

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace remontowe					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01	Poszerzenie otworów drzwiowych pod drzwi łazienkowe szer. skrzydła 80	m ³		
d.1	0329-03	[0.12*2.05*0.38]*2	m ³	0.187	
				RAZEM	0.187
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	[2.8-2.0]*0.8*2*2	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
4	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm wzmocniona prętami żebrowanymi - wydłużenie kabiny wc damskiej i męskiej	m ²		
d.1	0127-01	[0.2*2.8]*2	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
5	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnica MDF fabrycznie wykończona, w kolorze skrzydła drzwiowego	m ²		
d.1	1026-01	0.8*2.05*5	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wypełnione płytą wiórową, kompletne (obustronnie klamka), oznaczenie łazienki damskiej i męskiej, kolor uzgodnić z Inwestorem	m ²		
d.1	1022-01	0.8*2.05*5	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
7	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej z utylizacją materiału	m ²		
d.1	0801-04	<korytarz>8.36 <łazienka męska>5.83 <łazienka damska>5.83	m ² m ² m ²	8.360 5.830 5.830	
				RAZEM	20.020
8	KNR 9-13	Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL DL-80	m ²		
d.1	0302-01	poz.7	m ²	20.020	
				RAZEM	20.020
9	KNR 9-13	Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04 o grubości 3 mm	m ²		
d.1	0302-02	20.02	m ²	20.020	
				RAZEM	20.020
10	KNR 9-13	Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04 - dodatek za każdy 1 mm grubości	m ²		
d.1	0302-03	Krotność = 2 20.02	m ²	20.020	
				RAZEM	20.020
11	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej, klasa antypoślizgowa min R10, kolorystykę uzgodnić z Inwestorem	m ²		
d.1	202 2806-05	<korytarz>8.36 <łazienka męska>5.83 <łazienka damska>5.83	m ² m ² m ²	8.360 5.830 5.830	
				RAZEM	20.020
12	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek z utylizacją materiału	m ²		
d.1	0819-15	<łazienka męska>[12.58-0.94-0.9]*1.8 <łazienka damska>[12.58-0.94-0.9]*1.8	m ² m ²	19.332 19.332	
				RAZEM	38.664
13	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	<korytarz>2.3*2.0 <łazienka męska>[12.58-0.94-0.9]*2.0 <łazienka damska>[12.58-0.94-0.9]*2.0	m ² m ² m ²	4.600 21.480 21.480	
				RAZEM	47.560
14	NNRNKB	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 50x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	202 0838-04	poz.13 <parapety wewnętrzne>0.9*0.43*2	m ² m ²	47.560 0.774	
				RAZEM	48.334
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	<korytarz>[12.63-0.9*3]*2.7-[2.3*2.0] <łazienka męska>[12.58-0.94-0.9]*[2.7-2.0] <łazienka damska>[12.58-0.94-0.9]*[2.7-2.0]	m ² m ² m ²	22.211 7.518 7.518	
				RAZEM	37.247

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.15	m ² m ²	 37.247	
				RAZEM	37.247
17 d.1	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym <korytarz>8.36 <lazienka damska>5.83-1.42 <lazienka męska>5.83-1.42	m ² m ² m ² m ²	 8.360 4.410 4.410	
				RAZEM	17.180
18 d.1	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 60x60 cm <kabina ustępowa wc damska>1.42 <kabina ustępowa wc męska>1.42	m ² m ² m ²	 1.420 1.420	
				RAZEM	2.840
19 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.15 <korytarz>8.36 <lazienka damska>5.83 <lazienka męska>5.83	m ² m ² m ² m ²	 37.247 8.360 5.830 5.830	
				RAZEM	57.267
20 d.1	KNR 2-17 0122-01 analogia	Przewody wentylacyjne z rury wentylacyjnej FLEX fi 100 mm R=0,5 2.7*2	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
21 d.1	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne okrągła PCV R=0,5 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1	NNRNKB 202 2027-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych impregnowanej (zielonej) na ścianach na ruszcie metalowym z drzwiczkami rewizyjnymi do wodomierza <zabudowa pionu kalizacyjnego>2.67*[0.4+0.3] <zabudowa pionu wodnego z montażem drzwiczek rewizyjnych do wodomierza>2.67*[0.3+0.3] <zabudowa podejścia odpływowego z umywalki>2.54*0.15*0.7	m ² m ² m ² m ²	 1.869 1.602 0.267	
				RAZEM	3.738
23 d.1	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2 Roboty instalacyjne hydrauliczne					
24 d.2	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.2	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.2	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³ Ferroli 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej podwójny, wpuszczany, na szafce 80 cm, syfon podwójny z PCW (szafka doliczona do materiału) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, szer. 50 cm, z przelewem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" odpływ dolny 2	kpl. kpl.	 2.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
33	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych <umywalka>1*2 <zlewozmywak>1	podej. podej. podej.	2.000 1.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm <umywalka>2*2 <ustęp>1*2 <bojler>2 <zawór pobory wody pod umywalką>1 <zlewozmywak>2	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	4.000 2.000 2.000 1.000 2.000	
				RAZEM	11.000
36	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, w otulinie, podtynkowo 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 4-01 d.2 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <podejście zlewozmywaka>1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 4-02 d.2 0520-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny grzejnika żeliwnego członowego <łazienka>2 <korytarz>1	kpl. kpl. kpl.	2.000 1.000	
				RAZEM	3.000
39	KNNR 4 d.2 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 500/600 <łazienka C22 500/600>2 <korytarz C22 1000/600>1	szt. szt. szt.	2.000 1.000	
				RAZEM	3.000
40	KNNR 4 d.2 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm <łazienka C22 500/600>2 <korytarz C22 1000/600>1	szt. szt. szt.	2.000 1.000	
				RAZEM	3.000
41	KNNR 4 d.2 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór termostatyczny ręcznie regulowany oraz zawór odcinający Danfos) <łazienka C22 500/600>2 <korytarz C22 1000/600>1	szt. szt. szt.	2.000 1.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 2-15 d.2 0115-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe do grzejnika <łazienka C22 500/600>2 <korytarz C22 1000/600>1	szt. szt. szt.	2.000 1.000	
				RAZEM	3.000
3 Roboty instalacyjne elektryczne					
43	KNNR 5 d.3 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe 35.0	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
44	KNNR 5 d.3 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - led, punktowe podtynkowe <korytarz>6 <wc>2	kpl. kpl. kpl.	6.000 2.000	
				RAZEM	8.000
45	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafon led, okrągły, <Korytarz>3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 5-08 d.3 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<zasilenie podgrzewacza pojemnościowego>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 5-08 d.3 0303-02	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wy- lotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo <zasilenie podgrzewacza pojemnościowego>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem <zasilenie podgrzewacza pojemnościowego>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 5 d.3 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
50	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
51	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 15.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
52	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 15.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
53	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 Wyposażenie					
54	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy (Merida) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
55	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło (Merida) <korytarz>1 <łazienka męska>1 <łazienka damska>1	szt. szt. szt.	 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	3.000
56	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż - podajnik na ręczniki składane (Merida) <korytarz>1 <łazienka męska>1 <łazienka damska>1	szt. szt. szt.	 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	3.000
57	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz wiszący Merida 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
58	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż - lustro 60/120 cm wiszące w ramce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
59	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż - lustro 50/50 cm wklejane w okładzinę z płytek, fazowane, 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
60	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż - ogranicznik drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000