

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Czyszczenie , mycie ogrodzenia z klinkieru oraz malowanie pręseł metalowych</b>			
1	d.1 analiza indywidualna	Czyszczenie i mycie elementów ogrodzenia z klinkieru (murki i słupy klinkierowe wykonane z cegły klinkierowej w kolorze ceglonym wraz ze spionami) 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				RAZEM	250.000
2	KNR 4-01 d.1 0620-01	Odgrzybianie spoin ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu klamer budowlanych 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				RAZEM	250.000
3	KNR 4-01 d.1 0623-01 analogia	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania (impregnacja murków i słupków z klinkieru) 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				RAZEM	250.000
4	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (malowanie pręseł ogrodzenia) 1.7*0.86*76+3.5*0.109+0.92*0.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.285	
				RAZEM	112.285
5	TZKNBK IV d.1 -99 analogia	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głębokość 1/2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilości 1 ceg. w jednym miejscu (wymiana uszkodzonych cegieł klinkierowych) 80	msc msc	80.000	
				RAZEM	80.000
6	TZKNBK IV d.1 -102 analogia	Naprawa powierzchni murów przez skucie wierzchniej warstwy na głębokość 1/2 ceg. i wstawienie nowych cegieł z powiązaniem zaprawą cementową o pow. do 0.25 m2 (wymiana uszkodzonych fragmentów muru - ogrodzenia z cegieł klinkierowych) 20	msc msc	20.000	
				RAZEM	20.000
<b>2</b>		<b>Czyszczenie i impregnacja ściany z klinkieru przy wjeździe do garażu podziemnego.</b>			
7	d.2 analiza indywidualna	Czyszczenie i mycie ściany oporowej obłożonej cegłą klinkierową przy wjeździe do garażu podziemnego 43	msc msc	43.000	
				RAZEM	43.000
8	KNR 4-01 d.2 0620-01	Odgrzybianie spoin ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu klamer budowlanych 43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.000	
				RAZEM	43.000
9	KNR 4-01 d.2 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania (impregnacja ścian klinkierowych) 43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.000	
				RAZEM	43.000